

## Coût de fabrication de l'œuvre dmum\*

Atelier Menuiserie Delaporte  
1 zone artisanale  
37500 Candes Saint-Martin France

RCS Tours – 483 055 307 00019 APE 5030Z

### A) Matières premières :

- Contreplaqué 15 millimètres
- Bois du jura
- Métal
- Vis, boulons, colle etc...
- Une dizaine de caisses de transport à roulettes pour les voyages d'exposition de l'œuvre dmum\*

### B) Main d'œuvre :

- Découpage
- Armature et assemblage
- Polissage, autres...

**TOTAL = 85.200,00 euros TTC**

Fabrication de l'œuvre dmum\* de 12 Mètres Linéaires x 6 ML x 2,60 ML entièrement démontable.  
Panneaux de 1,20 ML x 2,5 ML fixés au sol sur une ceinture en bois massif.

Au plafond, un solivage de 170 millimètres x 0,60 ML recouvert d'un contreplaqué en peuplier.  
Les panneaux extérieurs et les cloisons sont en contreplaqué de peuplier de 15 millimètres sur une armature en sapin de 60 x 80 millimètres. Les panneaux sont accrochés aux murs et aux cloisons par équerres métalliques.  
Il y aura deux portes invisibles à chaque extrémité, sur les deux plus petits côtés opposés du rectangle formé par la structure en bois.

Les matériaux sont prévus sans traitement (vernis, huiles etc.), car le traitement des matériaux fera l'objet d'un devis supplémentaire (matières premières et main d'œuvre), en fonction des normes à respecter suite aux remarques des pompiers du service sécurité.

Cette estimation datée de juin 2018 a été réalisée en fonction des différents échanges et connaissances du projet entre Régis Granville et Louis Delaporte.

Fabrication et conception de la création de l'œuvre dmum\* et des caisses de transport pour les expositions au grand public selon le plan et le croquis du projet.

Construction de l'œuvre dmum\* sous la direction de Régis Granville - artiste plasticien en collaboration avec Louis Delaporte - menuisier.